

BV: Erweiterung der Kindertagesstätte Wolfsegg

BH: Gemeinde Wolfsegg, vertr. durch Herrn Bgm. Roland Frank,  
Judenberger Straße 4, 93195 Wolfsegg

Bauort: Haus des Kindes Wolfsegg, Kolpingstraße 2 und 4, 93195 Wolfsegg

Exante Veröffentlichungen, am 2. Januar 2023

### **1010 - Baumeisterarbeiten:**

#### Erdarbeiten

450 m<sup>3</sup> Aushubarbeiten

85 m<sup>3</sup> Frostschutzkies

#### Betonarbeiten

95 m<sup>2</sup> STB-Bodenplatte

6 m<sup>3</sup> bewehrte Fundamente

10 m<sup>3</sup> unbewehrte Fundamente

100 m<sup>2</sup> Perimeterdämmung

#### Abbrucharbeiten:

Öffnungen in Ziegelwänden herstellen

10 St Fenster-/Türelementen demontieren

100 m<sup>2</sup> Betonpflaster ausbauen

65 lfm Abbruch L-Steine

#### Maurerarbeiten:

70 m<sup>2</sup> Innenmauerwerk

80 m<sup>2</sup> Außenmauerwerk

Öffnungen, Durchbrüche für Installationen in Mauerwerk

Ergänzungsmauerwerk

Ausmauern von Türöffnungen, Nischen etc.

#### Putz- und Isolierarbeiten:

90 m<sup>2</sup> V 60 S4 AI

240 m<sup>2</sup> Innenwandputz

80 m<sup>2</sup> Außenputz

#### Außenbereichsarbeiten

30 lfm Betonrandsteine versetzen

30 lfm Randeinfassung

200 qm Betonpflaster

100 qm Rasenfugenpflaster

35 lfm Winkelstützmauer

BV: Erweiterung der Kindertagesstätte Wolfsegg

BH: Gemeinde Wolfsegg, vertr. durch Herrn Bgm. Roland Frank,  
Judenberger Straße 4, 93195 Wolfsegg

Bauort: Haus des Kindes Wolfsegg, Kolpingstraße 2 und 4, 93195 Wolfsegg

Exante Veröffentlichungen, am 2. Januar 2023

### **1020 - Holzbauarbeiten:**

#### Gerüstarbeiten:

200 qm Fassadengerüst

#### Holzrahmenbau, -wände, -decken, vorelementiert:

90 qm Außenwand mit Zellulosedämmung

60 qm Innenwände, ein- und zweischalig

85 qm Brettstapeldecke

90 qm Brettspertholzdecke

90 qm Sparrenpultdach

410m<sup>2</sup> Holzfaserdämmplatten

#### Fassadenschalung:

90 qm gedeckelte Außenwandschalung mit UK.

2

### **1055 – Metallbauarbeiten:**

#### Aufständigung für Holzbau

als Stahlkonstruktion,  
bestehend aus HEB-Trägern  
mit eingespannten Stützen.

#### Einläufige Fluchttreppe

mit Zwischenpodest.

### **1080 - Trockenbauarbeiten**

#### Trockenbauwände, Gipskarton- und Akustikdecke

150 qm GKF-Beplankung von bauseitigen Holzständerwänden

25 qm Installationsvorsatzschalen

25 qm Gipskartondecke, geschlossen

200 qm Gipskarton-Akustikdecke

#### Türzargen und Türblätter

11 Innentüren mit Zargen liefern und montieren

#### Trockenestrich:

170 qm Trockenestrich-Gipsfaserplatten